



ZESTAWIENIE DREWNA

W zestawieniu podano długości netto (bez dodatków)

Symbol	Element	Szer. (cm)	Wys. (cm)	Długość (cm)	Ilość (szt.)	Kubatura (m ³)
K1	Krokiew	8,0	16,0	740	16	1,51552
K2	Krokiew	8,0	16,0	470	20	1,20320
K3	Krokiew	8,0	16,0	190	22	0,53504
K4	Krokiew	8,0	16,0	110	8	0,11264
P	Platew	12,0	20,0	585	6	0,84240
KL	Kleszcze	4,5	14,0	615	20	0,77490
KK	Kleszcze	4,5	14,0	150	24	0,22680
M	Murlata	12,0	12,0	225	2	0,06480
M	Murlata	12,0	12,0	70	4	0,04032
ML	Murlata lukarny	12,0	12,0	410	2	0,11808
ML	Murlata lukarny	12,0	12,0	320	2	0,09216
S	Słup	12,0	12,0	350	4	0,20160
W1	Wymian	12,0	16,0	420	2	0,16128
W2	Wymian	12,0	16,0	330	2	0,12672
W3	Wymian	8,0	16,0	135	4	0,06912
W4	Wymian	8,0	16,0	160	4	0,08192
WO	Wymian okna	8,0	16,0	85	4	0,04352
Razem:					146	6,21002
Element	Gr. (cm)	Powierzchnia (m ²)			Kubatura (m ³)	
Deski	2,5	150,00			3,75	

UWAGI:

1. KONSTRUCJĘ DACHU WYKONAĆ Z DREWNA SOSNOWEGO LUB ŚWIERKOWEGO KLASY K27
2. KONSTRUKCJĘ DREWNIANĄ ZAIMPREGNOWAĆ

IKS PROJEKT ul. Opłotki 6, 63-200 Jarocin tel. 62 740 31 15 www.iksprojekt.pl			
INWESTOR	JOANNA I ŁUKASZ KLARZYŃSCY		
OBIEKT	DWA BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ - SEGMENT A		
ADRES BUDOWY	ul. Kurpiowska, dz. nr 2330 83-200 Jarocin		
PRZEDMIOT RYSUNKU	RZUT KONSTRUKCJI DACHU		
BRANŻA PROJEKTU	Architektura i konstrukcja	DATA WYKONANIA	XI 2016
SKALA RYSUNKU	1:50	NR RYSUNKU	7
ZAKRES OPRACOWANIA	IMIĘ I NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN	PODPIS	
ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA	Marian Matuszak Upř. bud nr UN9386/115-116/98 spec. architekt. i konstrukcyj. budowlane		
OPRACOWAŁ	mgr inż. Krystian Sobocinski spec. konstrukcyj. budowlane		